

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
**ДЕПАРТАМЕНТ
ЦЕН И ТАРИФОВ**

ул. Каманина, д.31, г. Владимир, 600009
тел. (4922) 53-06-26,
факс (4922) 53-07-67
e-mail: det@det33.ru
сайт: <http://dtek.avо.ru>
ОКПО 93541875, ОГРН 1063328002143,
ИНН/КПП 3328440760/332801001

Главам администраций
органов местного
самоуправления Владимирской
области
(по списку)

04.02.2020 № Дет-335-02-13

на № _____ от _____

*О направлении информации о стоимости
подключения к газовым сетям внутри границ
земельного участка заявителя в 2020 году*

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам о размещении на сайте департамента цен и тарифов информации о порядке формирования стоимости подключения газоиспользующего оборудования с расходом газа до 5 куб.м/час к газовым сетям в 2020 году.

Направляем Вам указанную информацию для доведения ее до жителей.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента

М.С. Новоселова

Муратова Диана Ивановна,
(4922) 35-31-76

Стоимость технологического присоединения газоиспользующего оборудования с расходом газа до 5 куб.м/час к сетям АО «Газпром газораспределение Владимир», ЗАО «Радугаэнерго»

в текущих ценах 2020 года (с НДС)

ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЯ с 01.01.2020 (постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 24.12.2019 № 52/2)				
Строительство газопровода (условия применения платы)		- наличие уличной сети газораспределения; - для технологического присоединения требуется строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) - расстояние не более 200 м (наименьшее расстояние, измеряемое по прямой линии от газоиспользующего оборудования заявителя до сети ГРО) с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа.		
36 625,00 руб. (городской населенный пункт) 27 332,00 руб. (территории сельской местности)		1. проектно-изыскательские работы до границ земельного участка; 2. строительно-монтажные работы по прокладке газопровода от точки врезки до ГЗУ; 3. строительный контроль, проводимый в целях проверки качества работ; 4. врезка и пуск газа.		
В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с 01.01.2020 (постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 05.12.2019 № 46/3)				
Показатель		Ед. изм.	В текущих ценах 2020 года (с НДС)	
Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр) ¹		проектирование внутри границ земельного участка (наружные и внутренние газопроводы)	проектирование внутри границ земельного участка (наружные газопроводы)	проектирование внутри границ земельного участка (внутренние газопроводы)
протяженность до 25 м		руб./ед.	13 188,00	6 021,60
протяженность от 26 м до 50 м		руб./ед.	18 114,00	10 947,60
протяженность от 51 м до 75 м		руб./ед.	20 304,00	13 137,60
протяженность от 76 до 100 м		руб./ед.	25 306,80	18 140,40
¹ - разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов индивидуального жилищного строительства, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя, в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также в соответствии с требованиями пункта 5.1.1. ГОСТ Р 1.0-2012.				
Ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг)				
наземная (надземная) прокладка стальных газопроводов				
диаметром до 45 мм		руб./метр	1 047,94	
диаметром 46 - 57 мм		руб./метр	1 934,83	
подземная прокладка стальных газопроводов				
диаметром до 45 мм		руб./метр	2 420,29	
диаметром 46 - 76 мм		руб./метр	2 636,12	
подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов				
диаметром до 63 мм		руб./метр	1 284,66	
Ставка на установку пункта редуцирования газа (Спрг)		установка отдельно (с устройством ограждения, молниезащиты, заземления)	установка на фасаде объекта капитального строительства (при наличии молниезащиты и заземления объекта капитального строительства)	
пропускной способностью до 10 м³/час		руб./ м³	5 277,60	4 075,20
пропускной способностью 11-20 м³/час		руб./ м³	4 138,80	3 766,80
пропускной способностью 21-31 м³/час		руб./ м³	4 135,20	3 426,00
пропускной способностью 32-49 м³/час		руб./ м³	2 620,80	2 172,00
Ставка на установку отключающих устройств (Соу)		наружная установка (при подземной прокладке газопровода)	наружная установка (при надземной прокладке газопровода)	
25 мм		руб./ед	10 222,80	1 641,60
32 мм		руб./ед	11 230,80	2 163,60
57 мм		руб./ед	16 333,20	3 723,60
Ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (Сгокс)				
диаметром 11-15 мм		руб./метр	948,25	
диаметром 16-20 мм		руб./метр	985,91	
диаметром 21-25 мм		руб./метр	1 055,79	
диаметром 26-32 мм		руб./метр	1 144,42	
Ставки на установку прибора учета газа (Спу)		внутренняя установка (без стоимости прибора учета)	наружная установка (без стоимости прибора учета)	
диаметром до 50 мм		руб./ед	1 722,00	5 118,00
Ставки*, связанные с мониторингом выполнения ТУ (С7.1) и осуществлением фактического присоединения (С7.2) в границах земельного участка (постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 05.12.2019 №46/3)				
С7.1	при давлении в стальном наземном (надземном) газопроводе, в который осуществляется врезка, до 1,2 МПа		при давлении в подземном стальном, полиэтиленовом газопроводе, в который осуществляется врезка, до 1,2 МПа	
	диаметром до 530 мм и выше	5 725,20	диаметром до 530 мм и выше	5 946,00
С7.2	при давлении в полиэтиленовом газопроводе, в который осуществляется врезка, до 1,2 МПа		при давлении в подземном, наземном (надземном) стальном газопроводе, в который осуществляется врезка, до 1,2 МПа	
	диаметром до 109 мм и менее	4 994,40	диаметром 100 мм и менее	4 183,20
	диаметром 110 мм и выше	9 064,80	диаметром 101 мм и выше	8 730,00
*Применяются в случае если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) по иным причинам отсутствует необходимость строительства ГРО газораспределительной сети до границ земельного участка заявителя, размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения.				

Примеры расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с расходом газа до 5 куб.м/час к сетям АО «Газпром газораспределение Владимир», ЗАО «Радугазэнерго»

Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка заявителя ($\Pi_{\text{тп}}^3$) определяется по следующей формуле:

$$\Pi_{\text{тп}}^3 = C^{\text{пр}} + C^{\text{г}} \times l^{\text{г}} + C^{\text{прг}} + C^{\text{оу}} \times n + C_{\text{окс}}^{\text{г}} \times l_{\text{окс}}^{\text{г}} + C^{\text{пу}}, \text{ где:}$$

$l^{\text{г}}$ - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка заявителя до объекта капитального строительства f-типом материала i-того диапазона диаметров и k-типа способа прокладки, км;

n - количество необходимых к установлению отключающих устройств, шт.;

$l_{\text{окс}}^{\text{г}}$ - протяженность строящихся на объекте капитального строительства внутренних газопроводов f-типом материала i-того диапазона диаметров, км.

Пример 1. В сельском населенном пункте уличная сеть газораспределения построена.

Требуется: до границы земельного участка строительство газопровода + в границах земельного участка 10 метров стального надземного газопровода диаметром 32 мм.

№ п/п	Наименование мероприятия	кол-во	стоимость, руб.
1	Строительство газопровода до границ земельного участка	1 шт.	27 332,00
2	Прокладка стального надземного газопровода диаметром 32 мм (наружные сети) ($C^{\text{г}}$)	10 м	$1\,047,94 \times 10 = 10\,479,44$
3	Установка отключающего устройства (при надземной прокладке газопровода) диаметром 32 мм ($C_{\text{оу}}$)	1 шт.	2 163,60
4	По желанию заявителя разработка проектной документации (наружные газопроводы) (Спр)	1 шт.	6 021,60
Всего стоимость работ без проекта (с учетом НДС 20%) $\Pi_{\text{тп}}^3 = \text{«Льготная» плата} + \text{Спр} + C^{\text{г}} \times 10 + C_{\text{оу}}$			39 975,04
Всего стоимость работ с проектом (с учетом НДС 20%)			45 996,64

Пример 2. Уличная сеть газораспределения и газопровод до границы земельного участка построены.

Требуется: в границах земельного участка 10 метров подземного полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм.

№ п/п	Наименование мероприятия	кол-во	стоимость, руб.
1	Прокладка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 32 мм (наружные сети) ($C^{\text{г}}$)	10 м	$1\,284,66 \times 10 = 12\,846,62$
2	Установка отключающего устройства (при подземной прокладке газопровода) диаметром 32 мм ($C_{\text{оу}}$)	1 шт.	11 230,80
3	По желанию заявителя разработка проектной документации (наружные газопроводы) (Спр)	1 шт.	6 021,60
Всего стоимость работ без проекта (с учетом НДС 20%) $\Pi_{\text{тп}}^3 = \text{Спр} + C^{\text{г}} \times 10 + C_{\text{оу}}$			24 077,42
Всего стоимость работ с проектом (с учетом НДС 20%)			30 099,02

Пример 3. Уличная сеть газораспределения, газопровод до границы земельного участка построены.

Требуется: в границах земельного участка 10 метров стального подземного газопровода диаметром 32 мм.

№ п/п	Наименование мероприятия	кол-во	стоимость, руб.
1	Прокладка стального подземного газопровода диаметром 32 мм (наружные сети) ($C^{\text{г}}$)	10 м	$2\,420,29 \times 10 = 24\,202,93$
2	Установка отключающего устройства (при подземной прокладке газопровода) диаметром 32 мм ($C_{\text{оу}}$)	1 шт.	11 230,80
3	По желанию заявителя разработка проектной документации (наружные газопроводы) (Спр)	1 шт.	6 021,60
Всего стоимость работ без проекта (с учетом НДС 20%) $\Pi_{\text{тп}}^3 = \text{Спр} + C^{\text{г}} \times 10 + C_{\text{оу}}$			35 433,73
Всего стоимость работ с проектом (с учетом НДС 20%)			41 455,33

Пример 4. Уличная сеть газораспределения, газопровод до границы земельного участка и сети газопотребления в границах земельного участка заявителя построены.

Требуется: в границах земельного участка - 10 метров стального внутреннего газопровода диаметром 15 мм

№ п/п	Наименование мероприятия	кол-во	стоимость, руб.
1	Внутренняя установка прибора учета газа (без стоимости оборудования) (Спу)	1 шт.	1 722,00
2	Устройство внутреннего газопровода диаметром 15 мм (Сгокс)	10 м	$948,25 \times 10 = 9\,482,54$
3	По желанию заявителя разработка проектной документации (внутренние газопроводы) (Спр)	1 шт.	7 166,40
Всего стоимость работ без проекта (с учетом НДС 20%) $\Pi_{\text{тп}}^3 = \text{Спр} + \text{Сгокс} \times 10 + \text{Спу}$			11 204,54
Всего стоимость работ с проектом (с учетом НДС 20%)			18 370,94

Пример 5. Сеть газораспределения диаметром 89 мм из стали построена и проходит в границах земельного участка.

Требуется: врезка в сеть газораспределения + в границах земельного участка 10 метров стального надземного газопровода диаметром 32 мм.

№ п/п	Наименование мероприятия	кол-во	стоимость, руб.
1	Мониторинг выполнения ТУ и осуществление фактического присоединения (стальной надземный газопровод диаметром 89 мм) в границах земельного участка ($C7.1 + C7.2$) *	1 шт.	$5\,725,2 + 4\,183,2 = 9\,908,40$
2	Прокладка стального надземного газопровода диаметром 32 мм (наружные сети) ($C^{\text{г}}$)	10 м	$1\,047,94 \times 10 = 10\,479,44$
3	Установка отключающего устройства (при надземной прокладке газопровода) диаметром 32 мм ($C_{\text{оу}}$)	1 шт.	2 163,60
4	По желанию заявителя разработка проектной документации (наружные газопроводы) (Спр)	1 шт.	6 021,60
Всего стоимость работ без проекта (с учетом НДС 20%) $\Pi_{\text{тп}}^3 = C7.1 + C7.2 + \text{Спр} + C^{\text{г}} \times 10 + C_{\text{оу}}$			22 551,44
Всего стоимость работ с проектом (с учетом НДС 20%)			28 573,04

* - проверка соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего оборудования техническим условиям разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) на сеть газопотребления объекта капитального строительства; - участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитального строительства; - составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), акта о подключении (технологическом присоединении); - направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения; - выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение сети с сетью газопотребления объекта капитального строительства Заявителя; - отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на период выполнения пусконаладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства; - приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования, пуск газа в газоиспользующее оборудование.